

廊坊七中图书馆改造项目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

单位工程费汇总表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
5	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费			/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌块墙	m3	41.36		
2	011615001001	开孔（打洞）	1. 门洞扩大900mm	个	1		
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除100厚轻钢龙骨石膏板墙	m2	157.54		
4	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	46.2		
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木龙骨石膏板封窗	m2	19.34		
6	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：室内除卫生间外其他空间内墙 2. 墙体基层 3. 拆除15厚1:3水泥砂浆抹灰层 4. 拆除耐碱玻纤网格布 5. 拆除1.5厚内墙面耐水腻子 6. 拆除一遍抗碱封闭底漆 7. 拆除两遍环保乳胶漆	m2	415.21		
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：卫生间PVC墙板 2. 墙体基层 3. 拆掉1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 拆除2厚胶粘剂 5. 拆除8厚PVC防水型快装墙板	m2	44.76		
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：室内除卫生间外其他空间吊顶 2. 楼板结构 3. 拆掉Φ8吊杆 4. 拆除矿棉板主次龙骨 5. 拆除500*500矿棉板吊顶	m2	342.49		
9	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：卫生间吊顶 2. 楼板结构 3. 拆掉Φ6吊杆 4. 拆除铝扣板主次龙骨 5. 拆除300*300铝扣板吊顶	m2	41.1		
10	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间蹲台 2. 地面基层 3. 拆除1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 拆除30厚C20细石混凝土找坡层	m2	12.05		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 拆除130厚轻集料混凝土填充层 6. 拆除1.2厚高分子防水卷材 7. 拆除20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 拆除5厚瓷砖胶粘接层 9. 拆除10厚300*300防滑地砖				
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. GM1827、M0927	樘	2		
12	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除外窗位置窗台板	m2	3.17		
13	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运，运距10km	m3	103.54		
		新建工程					
14	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气块墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砌筑砂浆	m3	2.47		
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24		
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级 Φ10以内	t	0.005		
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ12	t	0.021		
18	011210B01001	隔板墙	1. 双层单层12厚纸面石膏板 2. 40*190*4mm竖钢通 3. 填充80kg/m³ 岩棉 4. 40*70*4mm横钢通	m2	5.13		
19	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位: 轻钢龙骨石膏板 隔断 2. 腻子乳胶漆	m2	6.16		
20	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙体基层 2. 界面剂一道 3. 15厚1:3水泥砂浆找平层 4. 满粘耐碱玻纤网格布(接缝搭接大于100mm) 5. 满批耐水腻子(2遍), 砂纸打磨至平整, 阴阳角采用PVC护角条加固 6. 涂刷抗碱底漆1遍 7. 滚涂白色乳胶漆2遍, 无流挂、色差	m2	440.2		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011103003001	塑料板楼地面	1. 现状地砖地面 2. 0.2厚专用瓷砖界面剂 3. 4厚水泥基自流平砂浆 4. 0.2厚PE防潮膜(搭接 $\geq$ 100) 5. 1.0厚石晶地板专用胶粘剂 6. 5厚石晶地板	m ²	398.88		
22	011302001001	吊顶天棚	1. 现状楼板 2. Φ 8热镀锌全螺纹吊杆 3. UC50热镀锌轻钢龙骨 4. C50横撑龙骨 5. 双层12厚石膏板	m ²	324.51		
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 1.5厚满挂耐水腻子两遍 2. .抗碱封闭底漆一遍 3. .滚涂白色乳胶漆2遍,无流挂、色差 4. 部位: 石膏板吊顶	m ²	324.51		
24	010810002001	木窗帘盒	1. 木方阻燃处理 2. 双层基层板阻燃处理 3. 12厚纸面石膏板(底面齐窗顶)	m	53.53		
25	011403002001	窗帘盒油漆	1. 1.5厚满挂耐水腻子两遍 2. .抗碱封闭底漆一遍 3. .滚涂白色乳胶漆2遍,无流挂、色差 4. 部位: 窗帘盒	m ²	19.81		
26	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位: 铝方通吊顶位置原建筑底面及四周石膏板面 2. 喷黑色漆	m ²	84.07		
27	011302001002	吊顶天棚	1. 现状楼板 2. Φ 8热镀锌全螺纹吊杆 3. 38系列热镀锌主龙骨 4. 专用铝合金方通吊挂件 5. 1.0厚70*80铝方通	m ²	65.51		
28	011105006001	金属踢脚线	1. .1.5厚环氧胶粘剂粘接层 2. .2.0厚50高钛金属踢脚线	m	179.16		
29	010802003001	钢质防火门	1. 木纹钢制乙级防火门	m ²	2.4		
30	010805005001	全玻自由门	1. 新增外门 2. 断桥铝外门,壁厚2.0 3. 双钢化夹胶+中空	m ²	9.68		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			Low-E（如6+0.76PVB+6+12A+5LowE）				
31	010805005002	全玻自由门	1. 新增玻璃门 2. 60mm宽粉末喷涂铝合金型材，壁厚2.0 3. 12mm钢化透明玻璃	m2	12.96		
32	010809004001	石材窗台板	1. 14厚大理石台面	m2	18.32		
33	011504001001	饰面板暖气罩	1. 30x40mm木龙骨架 2. 18mm细木工板 3. 15厚木饰面板	m2	48.18		
34	011501001001	消火栓外包	1. 20*40*1.2mm镀锌距管 2. 10mm埃特板基层 3. 10厚玻镁板 4. 外刷白色乳胶漆 5. 门扇开启方向与内部消火栓门开启方向一致。开启角度大于120度	m2	1.12		
35	011304002001	送风口、回风口	1. 成品木纹铝合金暖气罩通风口（900*600）	个	23		
36	011501020001	服务台	1. 15厚人造石饰面板 2. 木饰面柜板 3. 40x40镀锌方管 4. 高度1m，宽度0.75m	m	3.2		
37	011210005001	成品隔断		m2	7.2		
38	011508002001	有机玻璃字	1. 20厚烤漆雪弗板装饰	m2	14.91		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料、设备明细表

工程名称: 廊坊七中图书馆改造项目
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
5	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费			/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水、消防					
1	031004006001	大便器拆除	1. 类型:蹲便器拆除	组	11		
2	031004004001	洗涤盆拆除	1. 类型:不锈钢成品洗手池拆除	组	4		
3	031005002001	钢制散热器拆除	1. 散热器拆除	组	2		
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 拖布池拆除	组	1		
5	031001001001	镀锌钢管拆除	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢 DN40	m	8.63		
6	031001001002	镀锌钢管拆除	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢 DN25	m	6.44		
7	031001001003	镀锌钢管拆除	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢 DN20	m	3.77		
8	031001006001	塑料管拆除	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De25	m	2.92		
9	031001006002	塑料管拆除	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De20	m	16		
10	030901010001	室内消火栓拆除	1. 消火栓拆除	套	2		
11	030901002001	消火栓钢管拆除	1. 类型:消火栓管道拆除 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:螺纹连接	m	1.75		
12	030901010002	室内消火栓	1. 消火栓安装（利旧）	套	2		
13	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:螺纹连接	m	1.65		
		强电					
14	030404017002	配电箱拆除	1. 名称:拆除配电箱AL	台	1		
15	030412001004	普通灯具拆除	1. 名称:节能灯拆除 2. 类型:吸顶安装	套	28		
16	030412001005	普通灯具拆除	1. 名称:节能灯（自带人体感应开关）拆除	套	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型:吸顶安装				
17	030412001006	普通灯具拆除	1. 名称:防水防尘型吸顶灯拆除 2. 类型:吸顶安装	套	4		
18	030404034003	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	15		
19	030404035003	插座拆除	1. 名称:插座拆除	个	42		
20	030411006004	接线盒拆除	1. 名称:拆除接线盒	个	101		
21	030411001007	配管拆除	1. 名称:JDG管拆除 2. 规格:DN20mm	m	198.13		
22	030411001008	配管拆除	1. 名称:塑料管拆除 2. 规格:PC25	m	275.71		
23	030411004001	配线拆除	1. 名称:管内穿线拆除 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*4	m	860.13		
24	030411004002	配线拆除	1. 名称:管内穿线拆除 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*2.5	m	606.68		
25	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:400*600*140 3. 安装方式:底边距地1.8m暗装 4. 无端子接线	台	1		
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:3.5寸暗装护眼筒灯 2. 规格:30W 3. 安装形式:吊顶上嵌装	套	16		
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:1800*70格栅灯 2. 规格:90W 3. 类型:吊顶上嵌装	套	12		
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:1500*200吊灯 2. 规格:120W 3. 类型:吊装	套	8		
29	030412001003	普通灯具	1. 名称:1200*300LED平板灯 2. 规格:60W 3. 类型:吊顶上嵌装	套	32		
30	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	个	2		
31	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	个	7		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地300mm安装	个	8		
33	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:地面安装	个	7		
34	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	92		
35	030411001002	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	175.8		
36	030411001003	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	16.8		
37	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	116.05		
38	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	13.6		
39	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽	m	319.56		
		弱电					
40	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜拆除	台	1		
41	030502012001	信息插座拆除	1. 拆除网络插座	个	14		
42	030411006003	接线盒拆除	1. 名称:拆除接线盒	个	14		
43	030502005002	双绞线缆拆除	1. 拆除cat6网线	m	237.22		
44	030411001006	配管拆除	1. 拆除PC20管	m	191.02		
45	030502001002	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜（利旧）	台	1		
46	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装	个	2		
47	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 类别:甲方自选 3. 安装方式:吸顶安装	台	9		
48	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	11		
49	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	149.76		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：廊坊七中图书馆改造项目安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料、设备明细表

工程名称: 廊坊七中图书馆改造项目
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]